

PRZEDMIAR ROBÓT					
Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku sportowym w Baboszewie					
Lp.	Opis	Jednostka obmiaru	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	Przygotowanie, zabezpieczenie oraz oznaczenie terenu budowy	m ²	1 015,200		
Razem: Roboty przygotowawcze					
2.	PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE				
2.1.	Demontaż osprzętu sportowego: słupki do tenisa ziemnego wraz z siatką (1 kpl.); bramki do piłki ręcznej wraz z siatką oraz akcesorjami (2 kpl.)	kpl.	1,000		
2.2.	Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ²	1 015,200		
Razem: Prace rozbiórkowe i demontażowe					
3.	PRACE PRZY PODBUDOWIE				
3.1.	Uzupełnienie warstwy wierzchniej podbudowy kruszywem o frakcji 0 - 4 mm	m ³	8,000		
3.2.	Wyrównanie i zagęszczenie podbudowy	m ²	1 015,200		
Razem: Prace przy podbudowie					
4.	PRACE MONTAŻOWE				
4.1.	Montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości 18 mm wraz z wklejeniem linii wyznaczających pole gry do tenisa ziemnego oraz piłki ręcznej wraz z zasypaniem nawierzchni piaskiem kwarcowym zgodnie z kartą nawierzchni wystawiona przez producenta	m ²	1 015,200		

4.2.	Montaż wcześniej zdemontowanego osprzetu sportowego	kpl.	1,000		
Razem: Prace montażowe					
5.	Prace porządkowe				
5.1.	Uporządkowanie terenu budowy	kpl.	1,000		
Razem : Prace porządkowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa robót (wartość brutto)					