

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-02	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-02	Krotność = 0.5 3000	m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
3	KNR 5-10	Układanie rur osłonowych dwudzielnych AROT na istn. kablach	m		
d.2	0303-02	44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
3		NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o gr. 10 cm	m ²		
d.3	0204-05	Krotność = 0.5 915	m ²	915.000	
				RAZEM	915.000
5	KNNR 6	Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania	m ²		
d.3	0308-01	Krotność = 1.25 2800	m ²	2800.000	
	analogia			RAZEM	2800.000
6	KNNR 6	Warstwa ścierna z AC11S 50/70 gr. 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania	m ²		
d.3	0309-02	2750	m ²	2750.000	
				RAZEM	2750.000
4		POZOSTAŁE ROBOTY			
7	analiza indywidualna	Odmulenie istniejących rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp rowu oraz wywozem materiału na odległość 1 km	m		
		1200	m	1200.000	
				RAZEM	1200.000