

ZESTAWIENIE ROBÓT W ZAKRESIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE BABOSZEWO

Lp.	Oznaczenie projektu zagospodarowania	Bm	Bd 0.75m	Bd 1.0m	Bd 1.2m	DR	DRN	PO	S	Sr/ Sz	PVC 160	wykop PVC 110mm	ściana PVC 100mm	PE 50	PE 40	YKY	RP 100	RO 250	W	Likwidacja szamba	UWAGI
1	BuR1 5 RLM	1					61	1	1	2	19	1			2	20		12			Rozebranie i naprawa kostki bet. 10m2 – do wykonania przez Wykonawcę. Wentylacja wysoka (W) do wykonania we własnym zakresie przez właściciela obiektu.
2	BuR2 5 RLM	1					79	1	1	2	16		6		28	15		6	1		
3	CiS1 6 RLM		1				82	1	1	2	19	19	8		6	18		6	1		
4	Dłu1 4 RLM	1				42		1	1	2	12	1			4	13					
5	Dłu2 5 RLM	1					59	1	2	2	1				2	23		6			Wentylacja wysoka (W) we własnym zakresie
6	Dłu3 6 RLM				1		69	1	1	2	21	3	10		3	23		6	1		
7	Dłu4 6 RLM		1			57		1		2	9		6		14	9			1		
8	Dłu5 5 RLM	1					52	1	2	2	22	4	6		9	25			1		
9	Dłu6 5 RLM	1					57	1	1	2	15	1			6	20					Wentylacja wysoka (W) we własnym zakresie
10	Dra1 7 RLM		1				82	1	1	2	9	1			7	4			1		
11	Dzi1 4 RLM	1					52	1	1	2	8	4	6		5	10			1		
12	Gal1 4 RLM	1					33	1	1	2	3	1			10	8			1		
13	Gal2 5 RLM	1					42	1	1	2	21	1	8		11	22		10			Wentylacja wysoka (W) we własnym zakresie
14	Gam1 4 RLM	1					45	1	1	2	10	1	6		22	16			1		
15	GoŚ1 4 RLM	1					59	1	1	2	10	4	6		4	14			1		
16	GoŚ2 5 RLM	1					33	1	1	2	11	1			2	16					Wentylacja wysoka (W) we własnym zakresie
17	Jar 1 3 RLM	1					42	1	1	2	11	1	6		2	9			1		

ZESTAWIENIE ROBÓT W ZAKRESIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE BABOSZEWO

18	Kor1	9 RLM			1			111	1	1	2	9		10	66		12			1		
19	Kow1	5 RLM	1					63	1	1	2	6	1	8		9	16			1		
20	Mys1	5 RLM	1					61	1	1	2	17	1			4	18					
21	Paw1	5 RLM	1					65	1	1	2	16	4	6		25	12			1		
22	Pie1	5 RLM	1					42	1		2	4	1	5		18	5			1		
23	Pie2	5 RLM	1					62	1	1	2	10	1			2	7					
24	Rze1	4 RLM	1					49	1	1	2	17	1			3	18					
25	Sar1	2 RLM	1				23		1	1	2	4	1	7		1	13			1		Przecisk pod kostką – do wykonania przez Wykonawcę.
26	Sar2	3 RLM	1					37	1	1	2	4	3	7		11	8			1		
27	Sar3	7 RLM		1			69		1		2	11		8		3	24			1	1	
28	SokN1	6 RLM				1	51		1	1	2	16				19	16					
29	SokN2	3 RLM	1					41	1	1	2	6	1			3	15					
30	SokN3	4 RLM	1					51	1	1	2	11	1			28	24	10			1	
31	SokN4	5 RLM	1				52			1	2	6	1	6			5				1	
32	SokN5	4 RLM	1					41	1	1	2	20	1			21	21					Wentylacja wysoka (W) we własnym zakresie
33	SokN6	4 RLM	1					43	1	1	2	10	1			35	11					Wentylacja wysoka (W) we własnym zakresie
34	SokS1	3 RLM	1					36	1	1	2	9	7	5		20	4			1		Przełożenie kostki 4m2 – do wykonania przez Wykonawcę
35	SokS2	4 RLM	1					33	1	2	2	30	1			8	7					
36	Śrd1	5 RLM	1				57			1	2	7	4	6			8			1		
37	Wof1	5 RLM	1					54	1	1	2	7	1	6		2	14			1		
38	Wof2	5 RLM	1					51	1	1	2	25	1			2	33					
Razem:			31	4	1	2	351	1687	36	38	76	462	75	142	66	351	556	10	46	21	3	

ZESTAWIENIE ROBÓT W ZAKRESIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE BABOSZEWO

Oznaczenia symboli zawartych w zestawieniu.

Symbol	Rodzaj urządzenia/materiału	Jednostka miary
Bm	Bioreaktor 2- 5 RLM	kpl
Bd 0,75 Bd 1,00 Bd 1,2	Bioreaktor 6 -9 RLM 0,75 - montaż na gł. 0.75 m licząc od poziomu terenu do wierzchu rury doprowadzającej ścieki. Odpowiednio: 1,0 m; 1,2 m.	kpl
DR	Drenaż rozsączający	m
DRN	Drenaż rozsączający w nasypie	m
Po	Pompa ścieków oczyszczonych	kpl.
S	Studzienka 315/425 mm	szt.
Sr/Sz	Sr- studzienka rozdzielcza drenażu, Sz-studzienka zbiorcza drenażu	szt.
PVC 160	Kanalizacja PVC Ø 160 mm	m
PE50	Przewód tłoczny PEØ 50 mm	m
PE40	Przewód tłoczny PEØ 40 mm	m
YKY	Kabel energetyczny YKY 3*2.5	m
RPO 100	Przecisk – rura stalowa Ø100 mm	m
RO250	Rura osłonowa Ø250 mm	m
W	Wentylacja wysoka	szt.