

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0205-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (zrywka poboczy) (400*0.75*0.05)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  30.000	
				RAZEM	30.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
2 KNNR 6 d.2 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1 kg/ m <sup>2</sup> 400*4.20+20 dodatek na łuki 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1700.000	
				RAZEM	1700.000
3 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) 400*4.2+20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1700.000	
				RAZEM	1700.000
4 KNNR 6 d.2 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1 kg/ m <sup>2</sup> 400*4.2+20 dodatek na łuki 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1700.000	
				RAZEM	1700.000
5 KNNR 6 d.2 0309-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 400*4.2+20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1700.000	
				RAZEM	1700.000
<b>3 45233200 -1</b>		<b>POBOCZA</b>			
6 KNNR 6 d.3 0202-01		Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa (pobocza) (1.5*400)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1200.000	
				RAZEM	1200.000
7 KNR 2-25 d.3 0420-01		Znaki drogowe płaskie - budowa  9	szt.  szt.	  9.000	
				RAZEM	9.000