

PRZEDMIAR INWESTORSKI BAB-16-01B

Nazwa robót: Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Baboszewo
Lokalizacja: Baboszewo, dz. nr 278/2

Inwestor: Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9a
09-130 Baboszewo

PRZEDMIAR BAB-16-01B

Strona 1

28-07-2016

SYKAL-003116

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Budynek SUW				
1.1	Roboty budowlane				
1.1	270	KNNR	N003-08-01-03-00 Zerwanie posadzki betonowej oraz skucie istniejących fundamentów pod urządzenia	m ²	142,080
1.1	280	KNR	202-02-05-01-02 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20 - fundamenty pod urządzenia	m ³	8,360
1.1	281	KNR	202-02-05-01-02 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20 - fundament pod agregat prądotwórczy	m ³	1,100
1.1	290	KNR	202-07-01-01-02 Dno kanału w budynku z betonu B-10 grub 10 cm	m ²	14,000
1.1	291	KNR	202-07-01-03-04 Ściany kanału w budynku z betonu B-15 grub 12 cm	m ²	24,000
1.1	300	KNR	202-07-02-09-00 Przekrycie kanałów płytami typu WEMA	m ²	14,000
1.1	310	KNR	202-26-01-08-00 Listwa startowa szerokość 12 cm	metr	52,320
1.1	311	KNR	202-11-01-07-05 Podkład na gruncie z mieszanki piaskowo-żwirowej	m ³	28,800
1.1	312	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	14,400
1.1	313	KNR	202-26-01-01-00 Docieplenie posadzki płytami styropianowymi powierzchnia betonowa	m ²	144,000
1.1	314	KNR	202-11-01-01-06 Warstwa wyrównawcza z betonu żwirowego B-15	m ³	14,400
1.1	320	KNR	202-01-20-02-00 Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły pełnej	m ²	19,500
1.1	330	KNR	202-01-05-01-40 Ścianki działowe - ścianka sanitarna z drzwiami WC	m ²	7,500
1.1	340	KNR	401-03-29-05-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach	m ³	0,820
1.1	350	KNR	401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowanie drzwi	m ²	1,800
1.1	360	KNR	202-08-03-01-00 Tynki zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie	m ²	21,300
1.1	420	WKNR	W401-02-12-05-00 Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - ręcznie rozebranie fundamentu	m ³	2,400
1.1	421	WKNR	W401-02-06-04-00 Analogia - likwidacja kanału w budynku	szt	1,000
1.1	430	WKNR	W201-03-04-01-00 Roboty ziemne z wywozem gruntu taczkami do 10 m w gruncie kategorii 1-2 - wykopy pod fundament zestawu, kanał technologiczny oraz kanalizację popłuczną	m ³	12,400
1.1	500	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	144,000
1.1	510	KNR	202-11-20-05-00 Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	84,600
1.1	520	KNR	202-08-29-04-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	169,200
1.1	530	WKNR	W401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²	253,800
1.1	540	KNR	202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	253,800
1.1	550	WKNR	W401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropie	m ²	144,000
1.1	560	KNR	202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - strop	m ²	144,000
1.1	580	WKNR	W202-10-27-01-00 Drzwi zewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe o pow do 1,5 m ² bez nasświetla - drzwi do chlorowni	m ²	1,800
1.1	600	KNR	202-10-18-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m ² malowane na budowie	m ²	1,800
1.1	650	KNR	217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych - wymiana krat	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Zagospodarowanie terenu		
2.1			Tereny zielone		
2.1	770	KNR 2-21-0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	32,000
2.1	780	KNR 2-21-0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	654,000