GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
Regon 130378054
NIP 5671790440

Baboszewo, dnia 25 kwietnia 2017 r.

OAiZP.271.1.5.2017

Strona internetowa
www.bip.gminababoszewo.pl

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym przetargu nieograniczonego OAiZP.271.1.5.2017 ogłoszonego przez Gminę Baboszewo **na modernizację boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11).**

1. **Proszę określić parametry rolek darni przewidzianej do rozłożenia na boisku tj.: szerokość, długość i grubość rolki.**

   Zamawiający nie określa parametrów technicznych darni przewidzianych do rozłożenia. Murawę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

2. **Czy wokół boiska należy ułożyć obrzeża betonowe? Jeżeli tak proszę o dodanie stosownej pozycji do przedmiaru.**

   Z uwagi na całościową realizację obiektu nie planuje się wykonywania obrzeży przy płycie boiska.

3. **Ze względu na rozbieżności w przedmiarze, opisie i rysunkach, proszę o informację czy rozstaw słupów piłkochwytów powinien wynosić 5 m czy 4 m?**

   Rozstaw słupów od piłkochwytów powinna wynosić 5 m.

4. **Proszę o zmianę grubości siatki polipropylenowej na piłkochwyty z 6 mm na 3,5-4 mm**

   Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów technicznych siatki polipropylenowej.

5. **Proszę podać wymiary kontenerów do przewiezienia z odległości do 1 km.**

   Kontener I: 2,40 m x 6,35 m wysokość 2,75 m

   Kontener II: 4,80 m x 5,87 m wysokość 2,85 m

6. **Czy wykonawca powinien skalkulować jedynie posadowienie przewiezionych kontenerów czy również podłączenie do mediów.**

   Podłączenie kontenerów do mediów wykona Zamawiający.

7. **Proszę o potwierdzenie, że kabiny dla zawodników rezerwowych powinny być 13 osobowe i o parametrach zgodnych z Rys. nr B-8**

Wiata dla zawodników powinna posiadać minimum 13 miejsc (parametry zgodne z rys. B-8).

8. **Proszę o potwierdzenie, że wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie barierki odgradzającej sektor gości o łącznej długości 55,2m zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdz. 3 pkt. 6 ppkt. g ? Jeżeli tak proszę o załączenie stosownych opisów oraz pozycji przedmiarowych.**

   W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia gotowych barierek odgradzających sektor gości o łącznej długości 55,20 m.

9. **Proszę określić parametry kabin przenośnych wc.**

   DANE TECHNICZNE MINIMALNE:

   Podstawa: 1200mm x 1200mm
   Wysokość: 2350mm
   Waga: 106kg
   Zbiornik: 250l

   WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

   - pisuar
   - podajnik na 2 rolki papieru toaletowego
   - antypoślizgowa podłoga
   - zamek wewnętrzny
   - wieszak na ubranie
   - uchwyty do rąk podnoszący funkcjonalność toalety
   - lustro
   - wskaźnik damski/męski
   - wskaźnik wolne/zajęte
   - podwójny system wentylacji
   - bezodpływowy zbiornik z wentylacją
   - uchwyty dla dźwigów przebadane przez TÜV

   OPCJE DODATKOWE:

   - zamek zewnętrzny
   - podkłady higieniczne
   - dozownik na płyn dezynfekujący

10. **Czy umowny termin zakończenia Zadania tj. 30.09.2017r. uwzględnia wykonanie wszystkich robót montażowych czy również pielęgnację murawy boiska obejmującej 3 koszenia?**

    Termin zakończenia zadania tj. 30 września 2017 r. obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych oraz deszczowanie terenu jak również trzykrotne koszenie murawy.

11. **Kto będzie ponosił koszty wody i energii elektrycznej zużytych do pielęgnacji murawy obejmującej 3 koszenia?**

Koszty wody i energii elektrycznej zużytych do pielęgnacji murawy ponosi Zamawiający.

12. **Czy w trakcie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za świadczenie bezpłatnych serwisów systemu nawadniającego?**

    W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia bezpłatnych serwisów systemu nawadniającego.

13. **Czy protokół odbioru końcowego zostanie spisany w dniu zakończenia wszystkich robót montażowych czy po okresie pielęgnacji murawy obejmującej 3 koszenia?**

    Protokół odbioru zostanie spisany po wykonaniu wszystkich robót budowlano-montażowych oraz związanych z pielęgnacją murawy obejmującej trzy koszenia.

Jednocześnie informuje, że w dniu 25.04.2017 r. zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego załączniki 1-7 i 9 do SIWZ w wersji edytowalnej.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki