

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podbudowa			
1 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej i gruntu) 200*4.60*0.30	m ³ m ³	 276.000	
				RAZEM	276.000
2 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 11 cm 200*4.60	m ² m ²	 920.000	
				RAZEM	920.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 200*4.60	m ² m ²	 920.000	
				RAZEM	920.000
2 45233120-6		NAWIERZCHNIA			
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1 kg/m2 200*4.60	m ² m ²	 920.000	
				RAZEM	920.000
5 d.2	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) 200*4.60	m ² m ²	 920.000	
				RAZEM	920.000
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1 kg/m2 860*4.50+80	m ² m ²	 3950.000	
				RAZEM	3950.000
7 d.2	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 860*4.50+80 dodatek na łukach 80 m2	m ² m ²	 3950.000	
				RAZEM	3950.000
3 45233200-1		POBOCZA			
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (0.75+0.75)*660	m ² m ²	 990.000	
				RAZEM	990.000
9 d.3	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 4 cm z kruszywa. (0.75+0.75)*860	m ² m ²	 1290.000	
				RAZEM	1290.000
10 d.3	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa (0.75+0.75)*200	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000