

Baboszewo, dnia 03 kwietnia 2017 r.

OAiZP.271.1.3.2017

Strona internetowa
www.bip.gminababoszewo.pl

WYJAŚNIENIE Nr 1 **TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym przetargu nieograniczonego OAiZP.271.1.3.2017 ogłoszonego przez Gminę Baboszewo **na modernizację boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11).**

1. *Prosimy o określenie ilości robót (oraz aktualizację przedmiaru robót) w związku z koniecznością demontaży piłkochwyków [mb], bramek [kpl], siedzisk [szt.];
Piłkochwyty, bramki szt. 2 oraz istniejące siedziska zostaną zdemonstrowane przez Zamawiającego.*
2. *Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót, należy usunąć 15 szt. drzew. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że opłaty formalno-prawne związane z wycinką są w gestii Inwestora;*

Zamawiający potwierdza, że opłaty i czynności formalno-prawne związane z wycinką drzew są w gestii inwestora.

3. *Przedmiar przewiduje jedynie przygotowanie mieszanki do budowy nawierzchni z trawy (poz. 8), prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakres związany z rozplantowaniem, wyrównaniem do określonych rzędnych i zagęszczeniem wcześniej przygotowanej mieszanki;
Przedmiar nie jest wyznacznikiem na podstawie którego wykonawca ma wykonać roboty. Roboty budowlane należy wykonać wg projektu technicznego. W pozycji nr 8 przedmiaru robót, należy uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące, w szczególności: rozplantowanie, wyrównanie, mierzenie rzędnych, złożenie sprzętu po robotach niwelacyjnych, uporządkowanie dróg dojazdowych poza terenem prowadzonych robót.*
4. *Do wysiewu należy użyć nasion w ilości nie mniejszej niż 30g/m². W przedmiarze (poz. 9) nakłady knr uwzględniają jedynie 20g/m²- prosimy o zaktualizowanie przedmiaru – zastosowanie do pozycji nr 9 współczynnika krotności 1,5.
Podstawą do wyceny jest projekt techniczny. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem technicznym, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w wycenie robót ilości określonych w projekcie technicznym. W związku z powyższym do wysiewu należy użyć nasion w ilości nie mniejszej niż 30g/m².*
5. *Prosimy o potwierdzenie, że w okresie pielęgnacji należy wykonać jedynie trzykrotne koszenie - wertykulacja oraz odchwaszczanie nie wchodzi w zakres zamówienia;
**Wykonawca ma obowiązek wykonania trzykrotnego koszenia.
Wertykulacja i odchwaszczanie nie wchodzi w zakres zamówienia***

6. Prosimy o potwierdzenie że na rys. PZT „Chodnik” oznacza płyty ECO gr. 10cm
Kostkę gr. 10 cm (płyty ECO) należy ułożyć na placu od strony południowo-zachodniej i zachodniej (przy granicy z działkami sąsiednimi od strony zachodniej).
Pozostałe utwardzenia terenu należy wykonać z kostki betonowej, kolorowej:
- gr. 8 cm wjazd od bramy ogrodzenia do bramy wewnętrznej i wjazd od strony południowej,
- gr. 6 cm teren przy kontenerach i ciąg komunikacyjny wzdłuż trybun.
7. Prosimy o ponowną weryfikację ilości obrzeży (nawierzchnia i ogrodzenie) i chodników z kostki brukowej - w przedmiarze i opisie są заниżone ilości.
Ilości obrzeży są określone prawidłowo.
Z uwagi na całościową realizację obiektu nie planuje się wykonywania obrzeży przy płycie boiska
8. Podbudowa pod płyty ECO winna być wykonana m. in. z kruszywa łamanego gr 15cm w przedmiarze zamiast kruszywa uwzględniono pospótkę – prosimy o korektę.
Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego gr. 15 cm - zgodnie z rysunkiem B-2 dokumentacji technicznej
9. Opis trybun: jest 224 miejsc siedzących, winno być 222 miejsc siedzących (74x3);
Należy uwzględnić minimum 222 miejsca siedzące (3 trybuny po min. 74 miejsca).
10. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z wykonaniem barierki odgradzającej sektor gości [mb].
Należy ująć ilość 55,20 mb
11. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy ziemia rodzima wykorzystana ponownie do ułożenia jako warstwa wegetacyjna pod nawierzchnię trawiastą nie będzie spełniała parametrów wyszczególnionych w opisie techn. str. 4, dodatkowy dowóz ziemi (R+M+S) o wymaganych parametrach będzie rozliczany w ramach robót dodatkowych (aneks do umowy wraz z dodatkową płatnością).
Zamawiający nie przewiduje dodatkowej odpłatności z tytułu dowozu ziemi.
Wykonawca winien w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przewidzieć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Jeżeli wykonawca ma trudności z oszacowaniem kosztów wykonania robót na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót, to może dokonać wizji w terenie.
12. W jaki sposób należy zasilić hydrofor? Prosimy o uzupełnienie opisu i przedmiaru robót;
Zamawiający doprowadzi zasilanie eN.
13. Prosimy o uzupełnienie opisu i przedmiaru robót o zakres związany z instalacją hydroforu, wodomierza i zaworów antyskażeniowych.
Instalację hydroforu, wodomierza i zaworów antyskażeniowych należy wykonać zgodnie z projektem. Powyższy zakres mieści w poz. 62 przedmiaru „studnie dn. 1000 wyposażone, kompletne – dostawa i montaż”.

Z up. WÓJTA

mgr Beata Wiechowska
Kierownik Referatu Ogólno - Administracyjnego
i Zamówień Publicznych